

Calculatieregels voorzieningen:**Peildatum:****V9.2****1-1-2026**

VOORZIENINGEN TBV HERSTELMAATREGELEN BUITEN		Eenheid	Eenheidsprijs	BTW tarief
VZ-BUI-001	de- en hermonteren regenwaterafvoer aan gevel	m1	€ 49,96	21%
	demonteren regenwaterafvoer PVC	m1		
	opslaan regenwaterafvoer	m1		
	hermonteren regenwaterafvoer (nieuwe montagebeugels)	m1		
VZ-BUI-002	de- en hermonteren zonwering aan gevel	st	€ 269,47	21%
	demonteren zonwering excl. elektrische besturing	st		
	opslaan zonwering op droge plek	st		
	hermonteren zonwering (nieuwe montagebeugels)	st		
VZ-BUI-003	de- en hermonteren gevellamp/-ornament	st	€ 80,46	21%
	demonteren gevellamp/-ornament (eenvoudig)	st		
	opslaan gevellamp/-ornament op droge plek	st		
	hermonteren gevellamp/-ornament (nieuwe bevest. midd./lasklemmen)	st		
VZ-BUI-004	De- en hermonteren geveldecoraties op buitengevels	st	€ 80,81	21%
	demonteren geveldecoratie (kleinschalig)	st		
	opslaan geveldecoratie op droge plek	st		
	hermonteren geveldecoratie (kleinschalig) (nieuwe bevest. midd.)	st		
VZ-BUI-005	Beschermen/afdekken plat dak voor reparaties (bijv. kozijnen)	m2	€ 31,80	21%
	beschermen/afdekken i.v.m. reparaties	m2		
	naderhand verwijderen bescherming	m2		
VZ-BUI-006	beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden	m2	€ 19,31	21%
	beschermen/afplakken i.v.m. reparaties	m2		
	naderhand verwijderen bescherming	m2		

VZ-BUI-007	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk (t/m 3,00m1)	m1	€	35,24	21%
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1			
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1			
VZ-BUI-007a	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk (vanaf 3,00m1 t/m 6,00m1)	m1	€	27,34	21%
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1			
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1			
VZ-BUI-007b	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk (vanaf 6,00m1)	m1	€	21,27	21%
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1			
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1			
VZ-BUI-008	inzet kraan (binnenstedelijk)(dagdeel inzet)	pst	€	578,62	21%
	opstartkosten aan-/afvoer kraan incl. dagdeel	pst			
VZ-BUI-0091	parkeren, dag (centrum)	dag	€	44,82	0%
	Parkeren op de openbare weg centrum, 9 uur	dag			
VZ-BUI-0092	parkeren, dag (schilwijken)	dag	€	26,67	0%
	Parkeren op de openbare weg schilwijken, 9 uur	dag			
VZ-BUI-0093	parkeerkosten	uur	€	-	0%
	Parkeerkosten (uren en tarief vrij in te vullen)	uur			
VZ-BUI-010	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 10,00 t/m 25,00 m2)	m2	€	25,78	21%
	opbouwen systeemsteiger	m2			
	afbreken systeemsteiger	m2			

	transport systeemsteiger	m2			
	steigernet buitenzijde	m2			
VZ-BUI-010a	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 25,00 m2)	m2	€	23,37	21%
	opbouwen systeemsteiger	m2			
	afbreken systeemsteiger	m2			
	transport systeemsteiger	m2			
	steigernet buitenzijde	m2			
VZ-BUI-011	rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport	pst	€	360,18	21%
	transport rolsteiger, heen en terug	pst			
	opbouwen rolsteiger	pst			
	afbreken rolsteiger	pst			
VZ-BUI-012	hoogwerker transport	pst	€	240,58	21%
	transport hoogwerker, heen en terug	pst			
	installeren hoogwerker	pst			
VZ-BUI-013	steigerwerk met afdekkap opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 10,00 t/m 25,00 m2)	m2	€	37,84	21%
	opbouwen systeemsteiger	m2			
	afbreken systeemsteiger	m2			
	transport systeemsteiger	m2			
	afdekkap bovenzijde steiger	m2			
	steigernet buitenzijde lev. en aanbr.	m2			
VZ-BUI-013a	systeemsteigerwerk met afdekkap opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 25,00 m2)	m2	€	34,82	21%
	opbouwen systeemsteiger	m2			
	afbreken systeemsteiger	m2			
	transport systeemsteiger	m2			
	afdekkap bovenzijde steiger	m2			
	steigernet buitenzijde lev. en aanbr.	m2			

VZ-BUI-014	werkplek/ponton nabij/op water, huur en transport Projectspecifiek; n.t.b.				
VZ-BUI-015	verwijderen aanwezige begroeiing aan buitengevel verwijderen en afvoeren klimplant tegen gevel	m2 m2	€	10,63	21%
VZ-BUI-016	verwijderen attributen aan de buitengevel zie VZ-BUI-003/004				
VZ-BUI-026	rolsteiger huur (1 stuks) huur rolsteiger (tot 10,00 m1 hoogte)	week week	€	117,67	21%
VZ-BUI-027	hoogwerker huur huur hoogwerker, electrisch (tot 9,00 m1 hoogte) energiekosten gebruik	dag dag dag	€	258,30	21%
VZ-BUI-017	de- en hermonteren omvormer zonnepanelen demonteren omvormer zonnepanelen, incl. kabel terugtrekken en afdoppen hermonteren omvormer zonnepanelen, incl. kabel doorvoeren	st st	€	261,03	21%
VZ-BUI-018	de- en hermonteren laadpaal demonteren laadpaal, incl kabel terugtrekken en afdoppen hermonteren laadpaal, incl. kabel doorvoeren	st st st	€	261,03	21%
VZ-BUI-028	Systeemsteiger huur per week huur systeemsteiger (Layher Blitz) per week	m2 m2	€	0,59	21%

VOORZIENINGEN TBV HERSTELMAATREGELEN BINNEN

VZ-BI-001	de- en hermonteren CV-ketel en appendages	st	€	720,29	21%
	demonteren CV-ketel en appendages, incl. leeglopen installatie	st			
	hermonteren CV-ketel en appendages, incl. vullen installatie	st			
VZ-BI-002	Vernieuwen plafondplinten	m1	€	28,51	21%
	verwijderen plafondplinten HOUT + afvoeren	m1			
	aankoop plafondplint HOUT, conform bestaand	m1			
	monteren plafondplinten HOUT	m1			
VZ-BI-003	de- en hermonteren gordijnrails (t/m 5,00 m1)	m1	€	29,34	21%
	demonteren gordijnrails	m1			
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1			
VZ-BI-003a	de- en hermonteren gordijnrails (vanaf 5,00 m1 t/m 15 m1)	m1	€	25,15	21%
	demonteren gordijnrails	m1			
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1			
VZ-BI-003b	de- en hermonteren gordijnrails (vanaf 15,00 m1)	m1	€	20,97	21%
	demonteren gordijnrails	m1			
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1			
VZ-BI-004	de- en hermonteren radiator (zonder voetventiel) + appendages (tot 1 stuks)	st	€	325,59	21%
	leeglopen leidingwerk verwarming	st			
	afkoppelen radiator + wegleggen	st			
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st			
	vullen verwarmingstelsel met water	st			
	opnieuw afstellen verwarming	st			
VZ-BI-004a	de- en hermonteren radiator (zonder voetventiel) + appendages (vanaf 1 stuks)	st	€	136,46	21%
	afkoppelen radiator + wegleggen	st			

	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st			
VZ-BI-005	Beschermende voorzieningen kozijnen bij binnenwerkzaamheden/afplakken	st	€	42,23	21%
	afplakken buitenkozijn	st			
	naderhand verwijderen	st			
VZ-BI-006	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 10,00 t/m 25,00 m2)	m2	€	22,77	21%
	opbouwen systeemsteiger	m2			
	afbreken systeemsteiger	m2			
	transport systeemsteiger	m2			
VZ-BI-006a	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 25,00 m2)	m2	€	20,36	21%
	opbouwen systeemsteiger	m2			
	afbreken systeemsteiger	m2			
	transport systeemsteiger	m2			
VZ-BI-007	Rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport (1stuk)	pst	€	360,18	21%
	transport rolsteiger, heen en terug	pst			
	opbouwen rolsteiger	pst			
	afbreken rolsteiger	pst			
VZ-BI-008	afdekken/beschermen trapopgang/vide	pst	€	149,87	21%
	afplakken trap	pst			
	verwijderen trapafscherming	pst			
VZ-BI-009	Afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen ten behoeve van o.a. schoorsteen	pst	€	228,77	21%
	afdekken vloer met karton oid	pst			
	verwijderen vloerafscherming + afvoeren	pst			

VZ-BI-010	verplaatsen/de- en hermonteren vaste meubelstukken en (vaste) inrichting	pst	€	137,77	21%
	verplaatsen/de- en hermonteren vaste meubelstukken en (vaste) inrichting	pst			
	herplaatsen meubelstukken/inrichting	pst			
VZ-BI-011	De- en hermonteren sanitair (per stuk b.v. toilet, wasbak e.d.)	st	€	179,12	21%
	demonteren toiletpot/wastafel	st			
	herplaatsen toiletpot/wastafel	st			
	waterdicht afkitten	st			
VZ-BI-012	De- en hermonteren plafondarmaturen/spots	st	€	24,20	21%
	demonteren plafondarmatuur/-spots	st			
	herplaatsen plafondarmatuur/-spots	st			
VZ-BI-014	de- en hermonteren vensterbank, hout	m1	€	47,34	21%
	demonteren vensterbank, hout	m1			
	herplaatsen vensterbank, hout	m1			
	herstellen schilderwerk vensterbank	m1			
VZ-BI-015	vervangen vensterbank, tegels	m1	€	108,11	21%
	verwijderen vensterbank	m1			
	uitvlakken/schoonmaken montagevlak vensterbank	m1			
	nieuwe vensterbanktegels WIT	m1			
	afkitten langs kozijn+negge	m1			
VZ-BI-016	de- en hermonteren vloerplinten (hout) (t/m 5,00 m1)	m1	€	23,66	21%
	demonteren houten vloerplinten	m1			
	hermonteren houten vloerplinten	m1			
VZ-BI-016a	de- en hermonteren vloerplinten (hout) (vanaf 5,00 m1 t/m 15 m1)	m1	€	19,47	21%
	demonteren houten vloerplinten	m1			

	hermonteren houten vloerplinten	m1			
VZ-BI-016b	de- en hermonteren vloerplinten (hout) (vanaf 15,00 m1)	m1	€	15,89	21%
	demonteren houten vloerplinten	m1			
	hermonteren houten vloerplinten	m1			
VZ-BI-017	nieuwe vloerplinten	m1	€	28,47	21%
	verwijderen vloerplinten HOUT + afvoeren	m1			
	aankoop vloerplint HOUT, conform bestaand	m1			
	monteren vloerplinten HOUT	m1			
VZ-BI-018	de- en hermonteren trapleuning	st	€	72,37	21%
	demonteren houten trapleuning (incl. beugels)	st			
	hermonteren trapleuning	st			
VZ-BI-019	tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger	pst	€	40,92	21%
	tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger	pst			
	naderhand terugzetten + aansluiten	pst			
VZ-BI-020	Toeslag: werken in trapgat	pst	€	161,79	21%
	tijdelijk dichtleggen trapgat met balken+vloerhout	m2			
	naderhand verwijderen+afvoeren balken+vloerhout	m2			
VZ-BI-027	Toeslag: verwijderen asbest houdend materiaal	pst			
	Projectspecifiek; n.t.b.				
VZ-BI-030	afdekken vloer / stucloper	m2	€	11,43	21%
	afdekken vloer met stucloper	m2			
	verwijderen vloerafscherming	m2			
VZ-BI-031	Opruimen en afvoeren puin / restmateriaal / verpakkingen (per werkdag)	dag	€	76,60	21%

Opruimen en afvoeren puin/restmateriaal/verpakkingen

pst

VZ-BI-033	Huur rolsteiger (1stuk)	week	€	117,67	21%
	huur rolsteiger (tot 10,00 m1 hoogte)	week			
VZ-BI-021	de- en hermonteren radiator mét voetventiel + appendages	st	€	211,65	21%
	afkoppelen radiator + leeglopen radiator + weggleggen	st			
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st			
	vullen radiator/verwarmingstelsel met water	st			
	opnieuw afstellen verwarming	st			
VZ-BI-021a	de- en hermonteren radiator mét voetventiel + appendages (vanaf 1 stuks)	st	€	143,90	21%
	afkoppelen radiator + leeglopen radiator + weggleggen	st			
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st			
VZ-BI-022	de- en hermonteren (opbouw)elektraleidingen	pst	€	64,74	21%
	de- en hermonteren (opbouw)elektraleidingen	pst			
VZ-BI-035	Huur systeemsteiger huur per week	m2	€	0,61	21%
	huur systeemsteiger (Layher Blitz) per week	m2			
VZ-BI-036	Schilderwerk plinten	m1	€	14,17	9%
	voorbewerken plafond-/vloerplinten bestaand/nieuw	m1			
	schilderen plafond-/vloerplinten	m1			
VZ-BI-037	de- en hermonteren CV-ketel en appendages excl. leeg laten lopen en vullen	st	€	534,29	21%
	installatie				
	demonteren CV-ketel en appendages, excl. leeglopen installatie	st			
	hermonteren CV-ketel en appendages, excl. vullen installatie	st			