

Calculatieregels buitengevel:**Peildatum:****V9.2****1-1-2026**

BUITENGEVEL HERSTELREGELS		Eenheid	Eenheidsprijs	BTW tarief
G100	Standaard herstel voegwerk platvol (t/m 1,00 m2)	m2	€ 135,62	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2		
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m2		
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2		
	opruimen en afvoeren puin	m2		
G100a	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€ 105,72	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2		
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m2		
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2		
	opruimen en afvoeren puin	m2		
G100b	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€ 87,78	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2		
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m2		
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2		
	opruimen en afvoeren puin	m2		
G100c	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€ 75,21	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2		
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m2		

	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G100d	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 20,00 m2)	m2	€	59,64	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m2			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G101	Toeslag uitvoering voegmortel op kalkbasis in plaats van cement	m2	€	2,69	21%
	Toeslag aanmaken voegmortel op kalkbasis	m2			
G103	Toeslag: uitvoering speciaalvoeg (knip-, snij-, doorstrijk- of schaduwvoeg)	m2	€	44,85	21%
	Toeslag: uitvoering speciaalvoeg (knip-, snij-, doorstrijk- of schaduwvoeg)	m2			
G104	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (t/m 1 steen)	st	€	158,50	21%
	Startarief vervangen en inboeten stenen (eenmalig)	pst			
	uitboren steen	st			
	inmetselen steen	st			
	aanhelen voeg	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			
G104a	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (vanaf 1 t/m 10 stenen)	st	€	31,72	21%
	uitboren steen	st			
	inmetselen steen	st			
	aanhelen voeg	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			

G104b	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (> 10 stenen)	st	€	26,34	21%
	uitboren steen	st			
	inmetselen steen	st			
	aanhelen voeg	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			
G105	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (t/m 1 steen)	st	€	149,22	21%
	Startarief vervangen en inboeten stenen (eenmalig)	pst			
	uitboren steen	st			
	inmetselen steen	st			
	aanhelen voeg NVT (vuilwerk)				
	opruimen en afvoeren puin	st			
G105a	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (vanaf 1 t/m 10 stenen)	st	€	25,43	21%
	uitboren steen	st			
	inmetselen steen	st			
	aanhelen voeg NVT (vuilwerk)				
	opruimen en afvoeren puin	st			
G105b	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (> 10 stenen)	st	€	21,25	21%
	uitboren steen	st			
	inmetselen steen	st			
	aanhelen voeg NVT (vuilwerk)				
	opruimen en afvoeren puin	st			

G106	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (t/m 1,00 m1)	m1	€	32,12	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1			
	opruimen en afvoeren puin	m1			
G106a	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 1,00 m1 t/m 3,00 m1)	m1	€	29,73	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1			
	opruimen en afvoeren puin	m1			
G106b	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1	€	28,53	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1			
	opruimen en afvoeren puin	m1			
G106c	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 10,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€	23,75	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1			
	opruimen en afvoeren puin	m1			

G106d	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 20,00 m1)	m1	€	21,95	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1			
	opruimen en afvoeren puin	m1			
G107	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (t/m 1,00 m2)	m2	€	135,69	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken mortel (cement)	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G107a	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€	120,74	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken mortel (cement)	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G107b	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€	96,82	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken mortel (cement)	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			

	opruimen en afvoeren puin	m2			
G107c	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€	82,47	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken mortel (cement)	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G107d	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 20,00 m2)	m2	€	66,92	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken mortel (cement)	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G108	Toeslag: Vervangen metselspecie tussen de stenen, op kalkbasis in plaats van cement basis	m2	€	2,97	21%
	Toeslag aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2			
G109	Toeslag uitgebreid herstel metselwerk	m2	€	34,64	21%
	Toeslag 2-componenten mortel	m2			
G110	Sauswerk gevel/element en/of geveldeel (t/m 4,00 m2)	m2	€	32,20	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-sauzen gevel, 1-laag	m2			

G110a	Sauswerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 4,00 m2 t/m 8,00 m2)	m2	€	30,98	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2			
	sauzen gevel, 1-laag	m2			
G110b	Sauswerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 8,00 m2 t/m 14,00 m2)	m2	€	28,55	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2			
	sauzen gevel, 1-laag	m2			
G110c	Sauswerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 14,00 m2 tot 20,00 m2)	m2	€	26,12	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2			
	sauzen gevel, 1-laag	m2			
G110d	Sauswerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 20,00 m2)	m2	€	23,69	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2			
	sauzen gevel, 1-laag	m2			
G111	Keimwerk gevel/element en/of geveldeel (t/m 4,00 m2)	m2	€	49,12	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2			
	keimwerk gevel	m2			
G111a	Keimwerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€	46,69	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2			
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2			
	keimwerk gevel	m2			
G111b	Keimwerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€	43,04	9%
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2			

	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk- keimwerk gevel	m2 m2			
G111c	Keimwerk gevel/element en/of geveldeel (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2) reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk) aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk- keimwerk gevel	m2 m2 m2 m2	€	39,39	9%
G111d	Keimwerk gevel/element en/of geveldeel (> 20,00 m2) reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk) aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk- keimwerk gevel	m2 m2 m2 m2	€	36,96	9%
G113	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (t/m 4,00 m2) verwijderen oude laag verf	m2 m2	€	10,32	9%
G113a	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2) verwijderen oude laag verf	m2 m2	€	9,10	9%
G113b	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2) verwijderen oude laag verf	m2 m2	€	7,88	9%
G113c	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2) verwijderen oude laag verf	m2 m2	€	6,37	9%

G113d	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (> 20,00 m2)	m2	€	4,85	9%
	verwijderen oude laag verf	m2			
G115	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (t/m 1,00 m2)	m2	€	19,13	9%
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2			
	opruimen oude stucresten	m2			
G115a	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2	€	15,48	9%
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2			
	opruimen oude stucresten	m2			
G115b	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2	€	15,18	9%
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2			
	opruimen oude stucresten	m2			
G115c	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 10,00 t/m 20,00 m2)	m2	€	12,44	9%
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2			
	opruimen oude stucresten	m2			
G115d	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 20,00 m2)	m2	€	9,40	9%
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2			
	opruimen oude stucresten	m2			
G117	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (t/m 1,00)	m1	€	82,48	9%
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1			
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1			
	herstellen stucwerk	m1			

G117a	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 1,00 t/m 3,00 m1)	m1	€	68,21	9%
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1			
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1			
	herstellen stucwerk	m1			
G117b	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 3,00 t/m 10,00 m1)	m1	€	56,66	9%
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1			
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1			
	herstellen stucwerk	m1			
G117c	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 10,00 t/m 20,00 m1)	m1	€	46,97	9%
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1			
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1			
	herstellen stucwerk	m1			
G117d	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 20,00 m1)	m1	€	36,96	9%
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1			
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1			
	herstellen stucwerk	m1			
G120	Schilderwerk geveldeel, hout (t/m 4,00 m2)	m2	€	47,77	9%
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2			
	afkaderen gevelvlak	m2			
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2			

G120a	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€	35,42	9%
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2			
	afkaderen gevelvlak	m2			
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2			
G120b	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€	32,57	9%
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2			
	afkaderen gevelvlak	m2			
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2			
G120c	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2	€	30,17	9%
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2			
	afkaderen gevelvlak	m2			
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2			
G120d	Schilderwerk geveldeel, hout (> 20,00 m2)	m2	€	27,75	9%
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2			
	afkaderen gevelvlak	m2			
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2			
G122	Nieuw stucwerk geveldeel (t/m 4,00 m2)	m2	€	93,20	9%
	primeren ondergrond	m2			
	stucprofielen waar nodig	m2			
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2			
G122a	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€	80,74	9%
	primeren ondergrond	m2			
	stucprofielen waar nodig	m2			
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2			
G122b	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€	78,41	9%

	primeren ondergrond	m2			
	stucprofielen waar nodig	m2			
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2			
G122c	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2	€	77,35	9%
	primeren ondergrond	m2			
	stucprofielen waar nodig	m2			
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2			
G122d	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 20,00 m2)	m2	€	75,96	9%
	primeren ondergrond	m2			
	stucprofielen waar nodig	m2			
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2			
G130	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte tot 3,00 m1)	m1	€	27,51	21%
	vertikaal inslijpen scheur (maken rechte scheur) (2-zijdig van scheur)	m1			
G130a	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€	22,73	21%
	vertikaal inslijpen scheur (maken rechte scheur) (2-zijdig van scheur)	m1			
G130b	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1	€	20,33	21%
	vertikaal inslijpen scheur (maken rechte scheur) (2-zijdig van scheur)	m1			
G131	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte tot 3,00 m1)	m1	€	15,14	21%
	aanbrengen opvulband + kitvoeg	m1			

G131a	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€	12,75	21%
	aanbrengen opvulband + kitvoeg	m1			
G131b	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1	€	11,55	21%
	aanbrengen opvulband + kitvoeg	m1			
G134	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (tot hoogte 3,00 m1)	m1	€	52,98	21%
	openhakken verticale voeg	m1			
	schoonmaken opengehakte scheur	m1			
	aanhelen met mortel op kalkbasis	m1			
G134a	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€	44,01	21%
	openhakken verticale voeg	m1			
	schoonmaken opengehakte scheur	m1			
	aanhelen met mortel op kalkbasis	m1			
G134b	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1	€	39,21	21%
	openhakken verticale voeg	m1			
	schoonmaken opengehakte scheur	m1			
	aanhelen met mortel op kalkbasis	m1			
G137	Herstelwerk kozijnen, ramen en deuren	st	€	91,28	21%
	Uitgangspunt; 1 uur herstelwerk	st			
G138	metselwerk nieuwe schoorsteen incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, pst mortel etc.	pst	€	3.039,44	21%

plaatsen rolsteiger tegen gevel SEPARAAT	
beschermende voorzieningen kozijnen SEPARAAT	
afdekken maaiveld / bestrating SEPARAAT	
huur + plaatsen schoorsteen steiger op pannendak	pst
slopen schoorsteen	pst
afvoeren puin incl. kleine afvalcontainer	pst
maatvoering tbv nieuwe schoorsteen (profielen)	pst
aankoop gevelsteen, 4 m2	pst
metselspecie	pst
voegspecie	pst
nieuwe loodslabbe rondom (loketten), 3 m1	pst
verwijderen + terugleggen dakpannen	pst
metselen + afvoegen schoorsteen	pst
schoorsteenpot + vervangen schoorsteenkanaal	pst
vervangen schoorsteenkanaal dakdoorvoer (geïsoleerd)	pst
nieuwe schoorsteenpot/-afdekking (beton/keramisch)	pst
opruimen	pst
verwijderen schoorsteensteiger + afvoeren	pst

G139	leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk (tot 1,0 m1)	m1	€	745,96	21%
------	---	----	---	--------	-----

plaatsen rolsteiger tegen gevel SEPARAAT	
beschermende voorzieningen kozijnen SEPARAAT	
afdekken maaiveld / bestrating SEPARAAT	
kassen hakken voor stempels, 2 stuks	m1
schroefstempels en baddingen aanbrengen, 2 stuks	m1
weghakken metselwerk boven latei, incl. intanden, 0,5 m2	m1
verwijderen en aanbrengen betonlatei 100x60mm	m1
opmetselen met vergelijkbare gevelstenen, 0,5 m2	m1
voegwerk en mortel aanmaken t/m 1m2	m1
afvoeren puin, opruimen en schoonmaken werkplaats	m1
transportkosten stenen	m1

G139a	leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk (vanaf 1,00 m1)	m1	€	573,23	21%
	plaatsen rolsteiger tegen gevel SEPARAAT				
	beschermende voorzieningen kozijnen SEPARAAT				
	afdekken maaiveld / bestrating SEPARAAT				
	kassen hakken voor stempels	m1			
	schroefstempels en baddingen aanbrengen	m1			
	weghakken metselwerk boven latei, incl. intanden	m1			
	verwijderen en aanbrengen betonlatei 100x60mm	m1			
	opmetselen met vergelijkbare gevelstenen	m1			
	voegwerk en mortel aanmaken t/m 1m2	m1			
	afvoeren puin, opruimen en schoonmaken werkplaats	m1			
	transportkosten stenen	m1			
G140	verwijderen bestaand buitenstucwerk	m2	€	14,35	21%
	afhakken stucwerk	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G141	Toeslag: stuc-/pleisterwerk in kleur	m2	€	4,19	9%
	Toeslag: kleurpigment in buitenstuc	m2			
G142	Toeslag: sierpleister	m2	€	45,46	9%
	Toeslag: sierpleister	m2			
G143	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (t/m 2 m2)	m2	€	146,88	9%
	afborstelen + impregneren / voorstrijken ondergrond	m2			
	vervangen stucstop profielen	m2			
	aanbrengen gevelstucwerk	m2			

G143a	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (vanaf 2,00 t/m 10 m2)	m2	€	98,05	9%
	afborstelen + impregneren / voorstrijken ondergrond	m2			
	vervangen stucstop profielen	m2			
	aanbrengen gevelstucwerk	m2			
G143b	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (vanaf 10,00 m2)	m2	€	93,53	9%
	afborstelen + impregneren / voorstrijken ondergrond	m2			
	vervangen stucstop profielen	m2			
	aanbrengen gevelstucwerk	m2			
G144	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (t/m 5 m1)	m1	€	93,89	21%
	inslijpen voegen	m1			
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1			
	aanbrengen voegen	m1			
G144a	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 5,00 m1 t/m 15,00 m1)	m1	€	68,59	21%
	inslijpen voegen	m1			
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1			
	aanbrengen voegen	m1			
G144b	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 15,00 m1 t/m 50,00 m1)	m1	€	58,90	21%
	inslijpen voegen	m1			
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1			
	aanbrengen voegen	m1			
G144c	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 50,00 m1)	m1	€	51,13	21%

	inslijpen voegen	m1			
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1			
	aanbrengen voegen	m1			
G145	Toeslag: boorspiraalanker bij rollagen boven kozijnen	st	€	56,82	21%
	inboren anker	st			
	transportkosten boorspiraalanker	st			
G146	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (t/m 1 m2)	m2	€	622,61	21%
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel - t/m 1m2	m2			
G146a	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2	€	387,41	21%
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel	m2			
G146b	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2	€	253,80	21%
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel	m2			
G146c	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 10,00 m2)	m2	€	197,02	21%
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2			

	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel	m2			
		m2			
G147	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (t/m 1 m2)	m2	€	846,12	21%
	sloopwerk metselwerk steens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel - t/m 1m2 (éénzijdig gerekend)	m2			
		m2			
G147a	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2	€	531,79	21%
	sloopwerk metselwerk steens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel (éénzijdig gerekend)	m2			
		m2			
G147b	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2	€	392,06	21%
	sloopwerk metselwerk steens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel (éénzijdig gerekend)	m2			
		m2			
G147c	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 10,00 m2)	m2	€	324,01	21%
	sloopwerk metselwerk steens	m2			
	stellen profielen	m2			
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel (éénzijdig gerekend)	m2			
		m2			

G150	Toepassen van spiraal ankers bij herstel lateien: - Alleen toepassen bij schade waar een constructieve functie in het geding is, zoals bijvoorbeeld een latei. Toepassen bij een latei als de scheur(en) schuin omhoog lopen. Bij horizontale scheuren in de lintvoeg nabij de oplegging geen spiraal ankers toepassen. Toepassen spiraal ankers alleen mogelijk indien minimaal vier lagen metselwerk aanwezig is. In de onderste lintvoeg direct boven het kozijn een dubbel spiraal anker plaatsen. Voegmortel-lijm volgens leverancier spiraal ankers toepassen. Kleur voegmortel en afwerking gelijk aan het bestaande voegwerk uitvoeren. Lengte ankers: kozijn breedte plus 2 x 0,5 meter ter hoogte oplegging .	m1	€	89,71	21%
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1			
	herstel stenen met pasta (1 stuks per m ¹)	m1			
G180	vervangen dubbele beglazing blank, min 0,5 m2 verwijderen beglazing aanbrengen nieuwe beglazing + herplaatsen glaslatten bijwerken schilderwerk glaslatten opruimen en afvoeren oude ruit klimvoorzieningen exclusief steiger	m2 m2 m2 m2 m2 m2	€	184,94	21%
G181	vervangen enkele beglazing blank, min 0,5 m2 verwijderen beglazing aanbrengen nieuwe beglazing + herplaatsen glaslatten bijwerken schilderwerk glaslatten opruimen en afvoeren oude ruit klimvoorzieningen exclusief steiger	m2 m2 m2 m2 m2 m2	€	133,46	21%
G182	vervangen hardstenen buitendorpel 70x114 mm	st	€	321,50	21%

	loshakken dorpel	st			
	aanbrengen nieuwe dorpel	st			
	aanhelen muur/stucwerk	st			
	afplakken etc.	st			
	bijwerken sauswerk	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			
G601	Natuursteen herstel middels spotrepair	st	€	138,50	21%
	herstel beschadiging	st			
	schuren natuursteen	st			
	afplakken etc.	st			
	opruimen en schoonmaken werkplaats	pst			
G116	herstel gescheurde stenen met kleurpasta (t/m 5 st)	st	€	43,55	21%
	uithakken/openkappen scheur	st			
	herstel stenen met pasta	st			
	klimvoorzieningen exclusief steiger	st			
G116a	herstel gescheurde stenen met kleurpasta (vanaf 5 st)	st	€	28,60	21%
	uithakken/openkappen scheur	st			
	herstel stenen met pasta	st			
	klimvoorzieningen exclusief steiger	st			
G501	Vervangen steenstrips incl. voegwerk (t/m 1 steenstrip)	st	€	144,70	21%
	Startarief vervangen steenstrip (eenmalig)	pst			
	uithakken kapotte steenstrip	st			
	nieuwe steenstrips aanbrengen	st			
	aanhelen voeg	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			

G501a	Vervangen steenstrips incl. voegwerk (vanaf 1 t/m 10 steenstrips)	st	€	30,52	21%
	uithakken kapotte steenstrip	st			
	nieuwe steenstrips aanbrengen	st			
	aanhelen voeg	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			
G501b	Vervangen steenstrips incl. voegwerk (> 10 steenstrips)	st	€	26,30	21%
	uithakken kapotte steenstrip	st			
	nieuwe steenstrips aanbrengen	st			
	aanhelen voeg	st			
	opruimen en afvoeren puin	st			
G502	Vervangen steenstrips gehele bouwdeel incl. voegwerk (t/m 3,00 m2)	m2	€	386,03	21%
	Verwijderen bestaande steenstrips	m2			
	Egaliseren bestaande wand	m2			
	Schoonmaken achterconstructie	m2			
	Primeren achterconstructie	m2			
	Aankoop steenstrips	m2			
	Lijmen steenstrips incl. lijm	m2			
	Voegwerk platvol, incl. mortel	m2			
G502a	Vervangen steenstrips gehele bouwdeel incl. voegwerk (vanaf 3,00 t/m 6,00 m2)	m2	€	308,11	21%
	Verwijderen bestaande steenstrips	m2			
	Egaliseren bestaande wand	m2			
	Schoonmaken achterconstructie	m2			
	Primeren achterconstructie	m2			
	Aankoop steenstrips	m2			
	Lijmen steenstrips incl. lijm	m2			
	Voegwerk platvol, incl. mortel	m2			

G502b	Vervangensteenstrips gehele bouwdeel incl. voegwerk (vanaf 6,00 t/m 12,00 m2)	m2	€	258,86	21%
	Verwijderen bestaande steenstrips	m2			
	Egaliseren bestaande wand	m2			
	Schoonmaken achterconstructie	m2			
	Primeren achterconstructie	m2			
	Aankoop steenstrips	m2			
	Lijmen steenstrips incl. lijm	m2			
	Voegwerk platvol, incl. mortel	m2			
G502c	Vervangensteenstrips gehele bouwdeel incl. voegwerk (vanaf 12,00 t/m 20,00 m2)	m2	€	247,10	21%
	Verwijderen bestaande steenstrips	m2			
	Egaliseren bestaande wand	m2			
	Schoonmaken achterconstructie	m2			
	Primeren achterconstructie	m2			
	Aankoop steenstrips	m2			
	Lijmen steenstrips incl. lijm	m2			
	Voegwerk platvol, incl. mortel	m2			
G502d	Vervangensteenstrips gehele bouwdeel incl. voegwerk (vanaf 20,00 m2)	m2	€	226,38	21%
	Verwijderen bestaande steenstrips	m2			
	Egaliseren bestaande wand	m2			
	Schoonmaken achterconstructie	m2			
	Primeren achterconstructie	m2			
	Aankoop steenstrips	m2			
	Lijmen steenstrips incl. lijm	m2			
	Voegwerk platvol, incl. mortel	m2			
G504	Vorbereidende werkzaamheden / opvullen zodat herstel aansluiting mogelijk is	m1	€	32,94	21%

(tot 3,00 m1)					
	openhalen aansluiting	m1			
	opschonen/schoonmaken opgehaalde aansluiting	m1			
G504a	Vorbereidende werkzaamheden / opvullen zodat herstel aansluiting mogelijk is (vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€	27,23	21%
	openhalen aansluiting	m1			
	opschonen/schoonmaken opgehaalde aansluiting	m1			
G504b	Vorbereidende werkzaamheden / opvullen zodat herstel aansluiting mogelijk is (vanaf 6,00 m1 t/m 12,00 m1)	m1	€	22,29	21%
	openhalen aansluiting	m1			
	opschonen/schoonmaken opgehaalde aansluiting	m1			
G504c	Vorbereidende werkzaamheden / opvullen zodat herstel aansluiting mogelijk is (vanaf 12,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€	18,53	21%
	openhalen aansluiting	m1			
	opschonen/schoonmaken opgehaalde aansluiting	m1			
G504d	Vorbereidende werkzaamheden / opvullen zodat herstel aansluiting mogelijk is (vanaf 20,00 m1)	m1	€	14,76	21%
	openhalen aansluiting	m1			
	opschonen/schoonmaken opgehaalde aansluiting	m1			
G505	Aansluiting afwerken met kitvoeg (tot 3,00 m1)	m1	€	26,22	9%
	aanbrengen kitvoeg incl. primeren	m1			
G505a	Aansluiting afwerken met kitvoeg (vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€	21,95	9%

	aanbrengen kitvoeg incl. primeren	m1			
G505b	Aansluiting afwerken met kitvoeg (vanaf 6,00 m1 t/m 12,00 m1)	m1	€	18,33	9%
	aanbrengen kitvoeg incl. primeren	m1			
G505c	Aansluiting afwerken met kitvoeg (vanaf 12,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€	14,32	9%
	aanbrengen kitvoeg incl. primeren	m1			
G505d	Aansluiting afwerken met kitvoeg (vanaf 20,00 m1)	m1	€	7,39	9%
	aanbrengen kitvoeg incl. primeren	m1			
G510	Uitvoering voegwerk met kalkmortel	m2	€	138,31	21%
	(t/m 1,00 m2)				
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, kalkbasis	m2			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G510a	Uitvoering voegwerk met kalkmortel (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€	96,45	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, kalkbasis	m2			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G510b	Uitvoering voegwerk met kalkmortel (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€	81,50	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, kalkbasis	m2			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			

G510c	Uitvoering voegwerk met kalkmortel (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€	71,92	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, kalkbasis	m2			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G510d	Uitvoering voegwerk met kalkmortel (vanaf 20,00 m2)	m2	€	62,33	21%
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m2			
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, kalkbasis	m2			
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G511	Vervangen metselspecie tussen stenen, op kalkbasis (t/m 1,00 m2)	m2	€	138,66	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G511a	Vervangen metselspecie tussen stenen, op kalkbasis (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€	111,75	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			

G511b	Vervangen metselspecie tussen stenen, op kalkbasis (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€	90,82	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G511c	Vervangen metselspecie tussen stenen, op kalkbasis (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€	79,45	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G511d	Vervangen metselspecie tussen stenen, op kalkbasis (vanaf 20,00 m2)	m2	€	69,89	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G512	Uitgebreid herstel metselwerk buiten middels 2-componenten mortel (t/m 1,00 m2)	m2	€	170,33	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken 2-componenten metselmortel	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			

G512a	Uitgebreid herstel metselwerk buiten middels 2-componenten mortel (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€	143,42	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken 2-componenten metselmortel	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G512b	Uitgebreid herstel metselwerk buiten middels 2-componenten mortel (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€	122,49	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken 2-componenten metselmortel	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G512c	Uitgebreid herstel metselwerk buiten middels 2-componenten mortel (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€	111,13	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken 2-componenten metselmortel	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			
G512d	Uitgebreid herstel metselwerk buiten middels 2-componenten mortel (vanaf 20,00 m2)	m2	€	101,56	21%
	uitslijpen metselspecie	m2			
	aanmaken 2-componenten metselmortel	m2			
	aanbrengen metselspecie	m2			
	opruimen en afvoeren puin	m2			

G521	Openkappen of slijpen van de scheur waarbij alle loszittende delen worden verwijderd om opvullen en herstel mogelijk te maken. (t/m 1,00 m1)	m1	€	28,55	9%
	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1			
	uitslijpen van de scheur	m1			
G521a	Openkappen of slijpen van de scheur waarbij alle loszittende delen worden verwijderd om opvullen en herstel mogelijk te maken. (vanaf 1,00 m1 t/m 3,00 m1)	m1	€	22,47	9%
	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1			
	uitslijpen van de scheur	m1			
G521b	Openkappen of slijpen van de scheur waarbij alle loszittende delen worden verwijderd om opvullen en herstel mogelijk te maken. (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1	€	17,00	9%
	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1			
	uitslijpen van de scheur	m1			
G521c	Openkappen of slijpen van de scheur waarbij alle loszittende delen worden verwijderd om opvullen en herstel mogelijk te maken. (vanaf 10,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€	13,96	9%
	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1			
	uitslijpen van de scheur	m1			
G521d	Openkappen of slijpen van de scheur waarbij alle loszittende delen worden verwijderd om opvullen en herstel mogelijk te maken. (vanaf 20,00 m1)	m1	€	9,70	9%

	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1			
	uitslijpen van de scheur	m1			
G522	Injecteren scheur in betonnen bouwdeel (t/m 3,00 m1)	m1	€	160,35	21%
	uitkrabben / borstelen scheur	m1			
	injecteren scheur met epoxy hars	m1			
	wegslijpen epoxy resten	m1			
G522a	Injecteren scheur in betonnen bouwdeel (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1	€	86,78	21%
	uitkrabben / borstelen scheur	m1			
	injecteren scheur met epoxy hars	m1			
	wegslijpen epoxy resten	m1			
G522b	Injecteren scheur in betonnen bouwdeel (vanaf 10,00 m1)	m1	€	80,09	21%
	uitkrabben / borstelen scheur	m1			
	injecteren scheur met epoxy hars	m1			
	wegslijpen epoxy resten	m1			
G523	Scheurvorming dichtzetten met 2-componentenmortel, wapeningsweefsel en herstel (t/m 1,00 m1)	m1	€	74,37	9%
	Projectspecifiek; n.t.b.				
	reinigen en bevochtigen stucwerk	m1			
	scheur dichtzetten met 2-componenten mortel + wapeningsweefsel	m1			
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1			

G523a	Scheurvorming dichtzetten met 2-componentenmortel, wapeningsweefsel en herstel (vanaf 1,00 m1 t/m 3,00 m1)	m1	€	54,91	9%
	reinigen en bevochtigen stucwerk	m1			
	scheur dichtzetten met 2-componenten mortel + wapeningsweefsel	m1			
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1			
G523b	Scheurvorming dichtzetten met 2-componentenmortel, wapeningsweefsel en herstel (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1	€	42,15	9%
	reinigen en bevochtigen stucwerk	m1			
	scheur dichtzetten met 2-componenten mortel + wapeningsweefsel	m1			
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1			
G523c	Scheurvorming dichtzetten met 2-componentenmortel, wapeningsweefsel en herstel (vanaf 10,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€	35,46	9%
	reinigen en bevochtigen stucwerk	m1			
	scheur dichtzetten met 2-componenten mortel + wapeningsweefsel	m1			
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1			
G523d	Scheurvorming dichtzetten met 2-componentenmortel, wapeningsweefsel en herstel (vanaf 20,00 m1)	m1	€	28,77	9%
	reinigen en bevochtigen stucwerk	m1			
	scheur dichtzetten met 2-componenten mortel + wapeningsweefsel	m1			
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1			
G524	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken (t/m 1,00 m1)	m1	€	15,15	9%

aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc m1

G524a	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken (vanaf 1,00 m1 t/m 3,00 m1)	m1	€	13,93	9%
-------	---	----	---	-------	----

aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc m1

G524b	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1	€	12,11	9%
-------	--	----	---	-------	----

aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc m1

G524c	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken (vanaf 10,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€	10,29	9%
-------	---	----	---	-------	----

aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc m1

G524d	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken (vanaf 20,00 m1)	m1	€	9,07	9%
-------	--	----	---	------	----

aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc m1